


엘리베이터 완성시 검사기준 (3)



7.6.1 공간조명

승강장 문 근처 승강장의 자연 또는 인공 조명은 이용자가 엘리베이터에 들어가기 위하여 승강장 문을 열 때, 카 조명이 꺼져 있을지라도 앞을 볼 수 있도록, 바닥에서 적어도 150Lux이상이어야 한다.

6.3.3제어장치

6.3.3.1 제어반 및 기타의 제어장치의 설치상태는

견고하고, 지진 기타의 진동에 의해 움직이거나 넘어지지 않는 조치가 되어있어야 한다.

6.3.3.2 승강로 밖에 설치하는 제어반 또는 기타의 제어장치는 구동기의 운전상태를 용이하게 확인할 수 있는 위치에 설치하여야 하며 먼지, 물기 등이 유입되지 않도록 보호되어야한다.

6.3.3.3 수전반 및 주개폐기는 원칙적으로 승강로 밖의 제어반 또는 기타의 제어장치의 내부 가까이 설치하고, 안전하고 용이하게 조작할 수 있어야 한다.

6.3.3.4 구동기 설치공간에 접근하기 위해 별도로 설치하는 점검구와 승강로 밖에 설치하는 제어반 또는 기타의 제어장치의 점검도어는 잠금장치가 있는 금속제 도어로 하여야 한다.











6.3.3.5 제어반은 직접 또는 표시장치에 의해 엘리베이터를 용이하게 감시할 수 있는 구조이고 감전등 위험에 직접 노출되지 않도록 보호대책을 강구하여야한다. 또한, 승강로 밖에 설치하는 경우에는 자동잠금 기능을 갖추어야 한다.

NOTE

분전함 관련하여 승강기 안전 기술원 추가 답변내용 :
분전함에는 식별이 가능하도록 엘리베이터 전용이라는 표시가 붙어있어야합니다.

인터폰선 (UTP) 2개소
제어반 하부까지
배관 배선작업(건축,전기 시공분)

CCTV 설치시
동축케이블 적용
배관공사 (건축,전기 시공분)

	한국토지주택공사		공 증보:도 육 교 공	(주) 동명기술공단종합건축사사무소 (주) 삼 안 (주) 경 동 엔 지 니 어 링	설 계 사						일 자	축 척	도 면 번 호	일 련 번 호
	작 성	검 토	승 인	담 당	검 토	승 인								
공사명 : 행정중심복합도시 3-2 외곽순환도로 횡단 보행연결로 건설공사										2019. 12	S = NONE	B-38		